



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
GABINETE DO PREFEITO

Praça Álvaro Cavalcante, 6 - CEP 59.600-000 - CNPJ 08.543.997/0001-57
E-mail: pmao@gmail.com

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN
LOCAL: BAIRRO DO AÇUDE - ALMINO AFONSO/RN - REFERÊNCIA SINAPI/RN - 04/2022 NÃO DESONERADA
DATA: 13/06/2022

ITEM	COD/SIN...	Un	DESCRIÇÃO	QUANT.	Preço (R\$)	Total (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
1.1	COMP.01	VG	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	21.051,13	21.051,13
			Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA :			21.051,13
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	COMP.02	M2	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (SINAPI 74209/1)	6,00	440,99	2.645,94
			Total orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES :			2.645,94
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
3.1	100577	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	8.017,24	1,43	11.464,65
3.2	94339	M3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	713,29	95,31	67.983,67
3.3	95875	M3X...	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	15.050,42	3,00	45.151,26
			Total orçamento parcial nº 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA :			124.599,58
4			PAVIMENTAÇÃO			
4.1	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	13,20	91,63	1.209,52
4.2	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	377,51	65,66	24.787,31
4.3	92396	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	1.178,69	79,64	93.870,87
			Total orçamento parcial nº 4 PAVIMENTAÇÃO :			119.867,70
5			PLANTIO DE GRAMA			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
GABINETE DO PREFEITO
Praça Getúlio Vargas, 17 - CEP: 59.760-000 - CNPJ: 08.443.997/0001-57
E-mail: pmoa@pmoa.com

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN
LOCAL: BAIRRO DO AÇUDE - ALMINO AFONSO/RN - REFERÊNCIA SINAPI/RN - 04/2022 NÃO DESONERADA
DATA: 13/06/2022

ITEM	COD/SIN...	Un	DESCRIÇÃO	QUANT.	Preço (R\$)	Total (R\$)
5.1	COMP.03	M2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. (BASEADO NA SINAPI 98504)	7.132,86	21,55	153.713,13
Total orçamento parcial nº 5 PLANTIO DE GRAMA :						153.713,13
6			REVESTIMENTO			
6.1	87905	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	212,94	9,76	2.078,29
6.2	87530	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	212,94	40,86	8.700,73
Total orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO :						10.779,02
7			PINTURA			
7.1	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	702,44	14,11	9.911,43
Total orçamento parcial nº 7 PINTURA :						9.911,43



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
GABINETE DO PREFEITO

Praça Jurim Carlos, 62 - CEP: 59.050 - CNPJ: 05.545.997/0001-57
E-mail: pmam@pmam.com

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN
LOCAL: BAIRRO DO AÇUDE - ALMINO AFONSO/RN - REFERÊNCIA SINAPI/RN - 04/2022 NÃO DESONERADA
DATA: 13/06/2022

Resumo do Orçamento:

	Valor (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	21.051,13
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.645,94
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	124.599,58
4 PAVIMENTAÇÃO	119.867,70
5 PLANTIO DE GRAMA	153.713,13
6 REVESTIMENTO	10.779,02
7 PINTURA	9.911,43
Total	442.567,93

O TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO É QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS